

## WYKAZ CEN

**Zamówienie p.n.: "Wykonanie, montaż i zakup sprzętu specjalistycznego do magazynów zabytków i archiwum naukowego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pakiet 1 – Dostawa i montaż systemu regałów stacjonarnych i przesuwnych"**

### 1. Dostawa systemu regałów stacjonarnych i przesuwnych

l.p.	Opis pozycji	ilość	j.m.	Cena jedn. (PLN netto)	Wartość (PLN netto)
1.	regał stacjonarny z półkami i szufladami (szer. 1200, gł. 600, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: do dołu 10 szt. szuflad o wysokości 80 mm, nad szufladami 6 półek + 1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.1 a)	6	kpl		
2.	regał stacjonarny z półkami i szufladami (szer. 1000, gł. 600, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: do dołu 10 szt. szuflad o wysokości 80 mm, nad szufladami 6 półek + 1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.1 b)	3	kpl		
3.	regał przesuwny z półkami (szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys. 2350-2400 mm), wyposażony w 9 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.2 a, 3.2.2 e, 3.3.2 e)	8	kpl		
4.	regał przesuwny z półkami (szer. 1200 mm, gł. 600 mm, wys. 2350-2400 mm), wyposażony w 9 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.2 b, 3.2.2 f, 3.3.2 f)	10	kpl		
5.	regał przesuwny z półkami i szufladami (szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: od dołu 10 szt. szuflad o wysokości 80 mm, nad szufladami 5 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.2 c, 3.2.2 a, 3.3.2 a)	14	kpl		
6.	regał przesuwny z półkami i szufladami (szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: od dołu 10 szt. szuflad z przegrodami o wysokości 80 mm, nad szufladami 5 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.2 d, 3.2.2 b, 3.3.2 b)	8	kpl		
7.	regał przesuwny z półkami i szufladami (szer. 1200 mm, gł. 600 mm, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: od dołu 10 szt. szuflad o wysokości 80 mm, nad szufladami 5 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.2 e, 3.2.2 c, 3.3.2 c)	20	kpl		
8.	regał przesuwny z półkami i szufladami (szer. 1200 mm, gł. 600 mm, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: od dołu 10 szt. szuflad z przegrodami o wysokości 80 mm, nad szufladami 5 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.2 f, 3.2.2 d, 3.3.2 d)	10	kpl		
9	regał stacjonarny z półkami (szer. 1200, gł. 600, wys. 2350-2400 mm), wyposażony w 9 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.2.1 a, 3.3.1 a)	4	kpl		
10.	regał stacjonarny z półkami (szer. 1000, gł. 600, wys. 2350-2400 mm), wyposażony w 9 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.1.2 b, 3.3.1 b)	2	kpl		
11.	regał stacjonarny z półkami (szer. 1000, gł. 600, wys. 2350-2400 mm), wyposażony w 5 półek +1 kryjąca (POZ poz. 3.4.1 a)	3	kpl		

12.	regał przesuwany z półkami i szufladami (szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: od dołu 2 szt. szuflady o wysokości 300 mm, nad szufladami 5 półek +1 kryjąca (POZ poz. 3.4.2 a)	6	kpl		
13.	regał przesuwany z siatkami na obrazy (szer. 3000 mm, gł. 400 mm, wys. 2350-2400 mm) (POZ poz. 3.4.2 b)	3	kpl		
14.	regał stacjonarny z półkami perforowanymi i podziałkami (na tuby z dokumentami; szer. 1000 mm, gł. 1200 mm, wys. 2350-2400 mm) wyposażony od dołu w 5 półek + 1 kryjąca (POZ poz. 3.5.1 a)	2	kpl		
15.	regał stacjonarny z półkami perforowanymi i podziałkami (na tuby z dokumentami; szer. 1200 mm, gł. 1200 mm, wys. 2350-2400 mm) wyposażone od dołu w 5 półek + 1 kryjąca (POZ poz. 3.5.1 b)	3	kpl		
16.	regał stacjonarny z półkami i szufladami (szer. 1000, gł. 800, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: do dołu 10 szt. szuflad o wysokości 100 mm, nad szufladami 3 półki + 1 kryjąca (POZ poz. 3.5.1 c)	2	kpl		
17.	regał stacjonarny z półkami i szufladami (szer. 1200, gł. 800, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: do dołu 10 szt. szuflad o wysokości 100 mm, nad szufladami 3 półki + 1 kryjąca (OPZ poz. 3.5.1 d)	3	kpl		
18.	regał przesuwany z półkami (szer. 1000 mm, gł. 800 mm, wys. 2350-2400 mm), wyposażony w 5 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.5.2 a)	4	kpl		
19.	regał jezdny z półkami (szer. 1200 mm, gł. 800 mm, wys. 2350-2400 mm), wyposażony w 5 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.5.2 b)	6	kpl		
20.	regał przesuwany z półkami i szufladami (szer. 1000 mm, gł. 800 mm, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: od dołu 10 szt. szuflad o wysokości 100 mm, nad szufladami 3 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.5.2 c)	2	kpl		
21.	regał przesuwany z półkami i szufladami (szer. 1200 mm, gł. 800 mm, wys. 2350-2400 mm), z wyposażeniem: od dołu 10 szt. szuflad o wysokości 100 mm, nad szufladami 3 półek +1 kryjąca (OPZ poz. 3.5.2 d)	3	kpl		
22.	Szyny jezdne 14 kpl. (OPZ poz. 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3, 3.5.3)	55	mb		
23.	Napęd elektryczny (OPZ poz. 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.4, 3.5.4)	17	kpl		
				<b>RAZEM:</b>	
<b>2. Montaż systemu regałów stacjonarnych i przesuwanych</b>					
1.	Montaż szyn jezdnych 14 kpl.	55	mb		
2.	Montaż systemu regałów stacjonarnych i przesuwanych (122 regałów z półkami i szufladami, połączenie regałów w 24 sekcje)	122	kpl		
3.	Montaż napędów elektrycznych do poszczególnych sekcji regałów przesuwanych wraz z ich podłączenie do istniejących gniazd elektrycznych	17	kpl		
4.	Programowanie, konfiguracja, urychomienie i testowanie systemu regałów	17	kpl		

5.	Dostarczenie oprogramowania mobilnego wraz z bezpłatną licencją na czas nieokreślony i dostępem do bieżących aktualizacji, do zainstalowania na telefonie komórkowym (smartfonie) w celu użycia go do kontroli przesuwnymi regałami elektrycznymi.	1	kpl		
6.	Szkolenie Personelu Zamawiającego system regałów stacjonarnych i przesuwnych	8	godz.		
7.	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	1	kpl		
					<b>RAZEM:</b>
					<b><u>RAZEM (PLN netto):</u></b>
<b>Podatek VAT - 23 % (PLN)</b>					
					<b><u>RAZEM (PLN brutto):</u></b>