LEGENDA:

- UZIOM – BEDNARKA FeZn 30x4
- STUDZIENKA ZE ZŁĄCZEM KONTROLNO POMIAROWYM
- ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- PRZEWODY OPRIOWADZAJĄCE INSTALACJĘ ODGROMOWĄ. DRUT STALOWY FeZn ø8mm, UKŁADANY W BARSTWIE ZOCIEPLENIA W RUROKACH SZTYWNYCH SAMOGASNĄCYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNO–POMIAROWE
- PRZEWODY OPRIOWADZAJĄCE INSTALACJĄ ODGROMOWĄ. DRUT STALOWY FeZn ø8mm ZATOPIONY W SŁUPIE KONSTRUKCYJNYM ZAKONCZONY MARKAMI STALOWYMI LUB ZBROJENIE SŁUPA KONSTRUKCYJNEGO, Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI W ROZUMIENIU NORMY PN–EN 62305 ZAKONCZONE MARKAMI STALOWYMI POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNO–POMIAROWE
- (S) GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
- (S) LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	POSADZKA
PARTER: BUDYNEK B1			
B1.0.01	Pomieszczenie socjalne	16,98	gres
B1.0.02	Łazienka socjalna +toalety + prysznic socjalny	12,41	gres
B1.0.03	Szatnia socjalna	15,16	gres
B1.0.04	Pomieszczenie na odpady	15,06	posadzka betonowa nepylająca,zmywalna
B1.0.05	Pomieszczenie warsztatowe /garaż	169,71	posadzka betonowa nepylająca,zmywalna
B1.0.06	Pomieszczenie warsztatowe	30,91	posadzka betonowa nepylająca,zmywalna
B1.0.07	Pomieszczenie magazynowe /garaż	15,41	posadzka betonowa nepylająca,zmywalna
B1.0.08	pomieszczenie warsztatowe	137,50	posadzka betonowa nepylająca,zmywalna
B1.0.09	Magazyn archeologiczny	61,03	posadzka betonowa nepylająca,zmywalna
B1.0.10	Kotłownia gazowa	14,96	gres techniczny
B1.0.11	Rozdzielnia elektryczna średniego napięcia	8,26	wykładzina pod antyelektrostatyczna
B1.0.12	Pomieszczenie na transformator	6,35	wykładzina pod antyelektrostatyczna
B1.0.13	Rozdzielnia elektryczna niskiego napięcia	13,40	wykładzina pod antyelektrostatyczna
B1.0.14	Pomieszczenie na agregat prądotwórczy	16,04	wykładzina pod antyelektrostatyczna
B1.0.15	Magazyn archeologiczny materiałów masowych (magazyn kości)	129,68	posadzka betonowa nepylająca,zmywalna
B1.0.16	Magazyn archeologiczny materiałów masowych (magazyn ceramiki)	258,92	posadzka betonowa nepylająca,zmywalna
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**921,43**	

ETAP II – instalacje zaznaczone kolorem
ETAP III – instalacje wyższe

LS ARCHITEKTURA

temat: "DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW" – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO –KONSERWATORSKO– –WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NP: 9499673628, REGON: 020378237, adres: ul.Wydarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel. kom. 603 950 959, tel. biuro 607 725 036, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY
DZIEKANOWICE 32, 62–261 LEDNOGÓRA, POWIAT GNIEŹNIEŃSKI, WOJ.WIELKOPOLSKIE

lokalizacja: Działki nr: 12/1, 37/4, 44, ark.1, obręb 0002 Dziekanowice,
DZIEKANOWICE 32, 62–261 LEDNOGÓRA, GMINA ŁUBOWO, WOJ.WIELKOPOLSKIE

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU B1
PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz DRUCH nr upr. SLK/0605/POOE/04	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI nr upr. UAN–VII–7342/156/94	podpis:
	OPRACOWANE:	podpis:
skala rys. 1:100	data 01.2018	nr rys. IE–121

REWIZJA 4

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Michał Kapka WKP/0168/POOE/12	20.06.2019	
Współpraca	mgr inż. Michał Wrzeszciak		

A3+3