NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	POSADZKA
PARTER: BUDYNEK A2			
A2.0.01	Wiatrołap	11,20	wykładzina pcv
A2.0.02	Hol główny	278,97	wykładzina pcv
A2.0.03	Szatnia ogólnodostępna	47,99	wykładzina pcv
A2.0.04	Kasa biletowa	7,55	wykładzina pcv
A2.0.05	Pomieszczenie ochrony	9,66	wykładzina pcv
A2.0.06	Sklepik muzealny	7,95	wykładzina pcv
A2.0.07	Zaplecze gospodarcze sklepu	8,24	wykładzina pcv
A2.0.08	Strefa konsumencka kawiarni	47,32	wykładzina pcv
A2.0.09	Bar kawiarni	17,40	wykładzina pcv
A2.0.10	Zmywalnia	5,94	gres
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**442,22**	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m²)	POSADZKA
PARTER: BUDYNEK A1			
A1.0.01	Klatka schodowa	46,91	gres
A1.0.02	Winda osobowa	2,10	podłoga ceramiczna
A1.0.03	Komora dostaw	5,06	gres
A1.0.04	Zaplecze gospodarcze	11,50	gres
A1.0.05a	Pomieszczenie socjalne	6,85	gres
A1.0.05b	Wc socjalne	3,62	gres
A1.0.06	Wc damskie ogólnodostępne	20,99	gres
A1.0.07	Wc dla niepełnosprawnych	5,07	gres
A1.0.08	Pokój matki z dzieckiem	8,04	gres
A1.0.09	Wc męskie ogólnodostępne	23,04	gres
A1.0.10	Hol główny -korytarz	41,17	wykładzina pcv
A1.0.11	Sala wystaw czasowych	147,07	wykładzina pcv w płytkach, podłoga techniczna
A1.0.12	Sala edukacyjna	49,05	wykładzina dywanowa
A1.0.13	Komunikacja	6,67	gres
A1.0.14	Magazyn do sali wystawowej	4,10	gres
A1.0.15	Wc socjalne	3,35	gres
A1.0.16	Pokój socjalny z aneksem kuchennym	16,28	gres
A1.0.17	Sala wystaw stałych	901,80	wykładzina pcv w płytkach, podłoga techniczna
A1.0.18	Magazyn do sali wystawowej	18,85	wykładzina pcv
A1.0.19	Sala audiowizualna na 46 osób	48,40	wykładzina dywanowa
A1.0.20	Pomieszczenie porządkowe	6,69	gres
A1.0.21	Maszynownia	8,69	gres
A1.0.22	Komunikacja	23,00	gres
A1.0.23	Winda towarowa	3,54	podłoga ceramiczna
A1.0.24	Sala audiowizualna na 33 osoby	33,43	wykładzina dywanowa
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ:	**1445,27**	

LEGENDA:

- UZIOM – BEDNARKA FeZn 30x4
- STUDZIENKA ZE ZŁĄCZEM KONTROLNO POMIAROWYM
- ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE
- POŁĄCZENIE SPAWANE
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ. DRUT STALOWY FeZn ø8mm UKŁADANY W WARSTWIE OCIEPLENIA W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNĄCYCH O GRUBOŚCI MIN. 3mm POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNO–POMIAROWE
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ. DRUT STALOWY FeZn ø8mm ZATOPIONY W SŁUPIE KONSTRUKCYJNYM ZAKOŃCZONY MARKAMI STALOWYMI LUB ZBROJENIE SŁUPA KONSTRUKCYJNEGO Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI W ROZUMIENIU NORMY PN–EN 62305 ZAKOŃCZONE MARKAMI STALOWYMI. POŁĄCZENIE Z INSTALACJĄ UZIEMIAJĄCĄ POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNO–POMIAROWE
- LSU – GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
- LSU – LOKALNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

ETAP I – instalacje zaznaczone kolorem
ETAP II – instalacje wyszarzone

temat. "DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW" – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO –KONSERWATORSKO– –WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT
NIP: 9491673628, REGON: 020378237, adres: ul.Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel. kom. 603 950 959, tel. biuro 607 725 026, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY
DZIEKANOWICE 32, 62–261 LEDNOGÓRA, POWIAT GNIEŹNIEŃSKI, WOJ.WIELKOPOLSKIE

lokalizacja Działki nr: 12/1, 37/4, 44, ark.1, obręb 0002 Dziekanowice,
DZIEKANOWICE 32, 62–261 LEDNOGÓRA, GMINA ŁUBOWO, WOJ.WIELKOPOLSKIE

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU A1 i A2
PLAN INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ

branża		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz DRELICH nr upr. SLK/0605/POOE/04	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI nr upr. UAN–VIII–7342/156/94	podpis:
	OPRACOWANIE:	podpis:
skala rys. 1:100	data 01.2018	nr rys. IE–123